

【小郡地域】

山口市鍛冶畑不燃物埋立処分場

所在地	山口市小郡上郷596番地	
総面積	33,800㎡	
事業費	705,000千円	
(財源内訳)	(国庫補助金 107,732千円) (起債 477,600千円) (一般財源 119,668千円)	
工期	昭和63年7月～平成2年2月	
供用開始	平成2年4月	
施設構成	埋立面積 17,900㎡ 埋立容積 66,000㎡ 埋立対象物 不燃物、焼却残渣 埋立方式 準好気性埋立(サンドイッチ方式)	
浸出水処理施設	処理能力 90㎡/日(最大350㎡/日) 処理方式 生物処理+凝集沈殿処理 主要設備 流量調整槽設備、回転円盤設備、凝集沈殿処理設備、消毒設備、汚泥処理設備	

山口市小郡総合支所資源物ステーション

所在地	山口市小郡下郷609番地1	
敷地面積	80.21㎡	
建築面積	927.83㎡	
事業費	5,460千円	
(財源内訳)	(起債(合併特例債) 5,200千円) (一般財源 260千円)	
工期	平成18年12月～平成19年3月	
供用開始	平成19年3月	

山口市環境センター

所在地	山口市小郡上郷2200番地	
敷地面積	20,800㎡	
建築面積	4,426.656㎡	
	(管理棟 587.24 ㎡ 処理槽棟 3,659.416㎡ 車庫棟 180.00 ㎡)	
事業費 (財源内訳)	し尿処理施設 2,223,823千円 (国庫補助金 609,505千円) (起 債 1,372,100千円) (一般財源 242,218千円)	
工 期	昭和54年12月～昭和56年9月	
供用開始	昭和56年10月	
処理能力	160kl/日 (生し尿110kl/日+浄化槽汚泥50kl/日)	
方 式	標準脱窒素処理+高度処理	
そ の 他	基幹的設備工事 (国庫補助事業)	
	・平成元年度焼却及び脱水設備の更新 264,200千円 (国庫補助金 66,685千円) (起 債 167,800千円) (一般財源 29,715千円)	
	・平成9年度前処理機及び脱臭設備の更新 819,283千円 (国庫補助金 267,099千円) (起 債 469,300千円) (一般財源 82,884千円)	

山口市廃食用油リサイクルプラント

所在地	山口市小郡上郷596番地
敷地面積	敷地については、山口市鍛冶畑不燃物埋立処分場と兼用
建築面積	47.7㎡
事業費 (財源内訳)	12,852千円 (国庫補助金 6,426千円) (一般財源 6,426千円)
工 期	平成16年8月～平成16年11月
供用開始	平成16年11月
装置名	小型バイオディーゼル燃料製造装置 D・OIL100A
処理能力	100ℓ/回



【秋穂地域】

山口市青江一般廃棄物最終処分場

所在地	山口市秋穂東3465番地先
総面積	46,441㎡
竣工	昭和47年
供用開始	昭和47年4月
施設構成	埋立面積 46,441㎡
	埋立容積 225,505㎡
	埋立対象物 安定品目（ガレキ類・陶磁器くず・ガラスくず）
	埋立方式 覆土埋立方式



山口市秋穂総合支所資源物ステーション

所在地	山口市秋穂東6570番地
敷地面積	—（総合支所公用車駐車場に設置）
建築面積	98.33㎡（既設公用車駐車場改造）
事業費 （財源内訳）	2,888千円 （起債（合併特例債） 2,700千円） （一般財源 188千円）
工期	平成19年1月～平成19年3月
供用開始	平成19年3月

