

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 6 0
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第582号普通河川河内川 (1) 河川災害復旧工事外2件		
工 事 場 所	山口市 朝田 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 6月 3日		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補災河第582号普通河川河内川 (1) 河川災害復旧工事 L = 9.0m</li> <li>・ 補災河第583号普通河川河内川 (2) 河川災害復旧工事 L = 7.5m</li> <li>・ 補災河第705号普通河川河内川 (3) 河川災害復旧工事 L = 22.8m</li> </ul>		
工 期	令和 5年11月29日 ~ 令和 6年 6月28日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	塩田建設有限会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	22,300,300 円		
変 更 理 由	<p>当初計画では掘削・床掘り勾配は5分としていたが地山が安定していたことから、掘削勾配を3分に変更するものとし、以下のとおり変更するもの。</p> <p>河内川 (1) 掘削 13m<sup>3</sup> → 9m<sup>3</sup>、埋戻し (背面) 5m<sup>3</sup> → 1m<sup>3</sup></p> <p>河内川 (2) 掘削 10m<sup>3</sup> → 5m<sup>3</sup>、埋戻し (背面) 9m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> 小口止めコンクリート 3m<sup>3</sup> → 2m<sup>3</sup></p> <p>河内川 (3) 掘削 28m<sup>3</sup> → 22m<sup>3</sup>、埋戻し (背面) 8m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup></p> <p>護岸工のすりつけ (石積) 等について、河内川 (3) のA箇所上下流及びB箇所上流の既設護岸が比較的安定しており取壊しが不要となったことから、以下のとおり変更するもの。</p> <p>河内川 (3) 石積 7m<sup>2</sup> → 3m<sup>2</sup> 既設石積取壊し 2m<sup>3</sup> → 1m<sup>3</sup> コンクリート擁壁取壊し 2m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup></p>		