

契 約 内 容 表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

工期変更

(内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 7 2 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	和西 3 号線外 2 線舗装修繕工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 9 日		
工 事 概 要	L = 1 8 0 m		
工 期	令和 6 年 1 1 月 2 2 日 ~ 令和 7 年 5 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社長田組		
契約金額 (税込)	2 1 , 4 4 4 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

(変更理由) 別紙

1. B. P. 付近の交差点において、交通量調査時には観測されなかった想定以上の長さの大型車の通行が確認され、この交差点を片側交互通行で施工した場合、軌跡等考慮すると、この大型車が通行できず、沿線事業所の業務に支障が出ることを判明したため、延長を以下のとおり変更するもの。

施工延長	(当初) $L = 180.0\text{ m}$	→	(変更) $L = 166.2\text{ m}$
下層・上層路盤	(当初) $A = 1380\text{ m}^2$	→	(変更) $A = 1140\text{ m}^2$
基層	(当初) $A = 1380\text{ m}^2$	→	(変更) $A = 1140\text{ m}^2$
表層	(当初) $A = 1380\text{ m}^2$	→	(変更) $A = 1170\text{ m}^2$

2. 残土処理工について、路盤を掘削した結果、再生クラッシャーランが使用されており、土砂としての処分ができないことが判明したため、以下のとおり変更するもの。

残土運搬・処分	(当初) 480 m^3	→	(変更) 0 m^3
残業廃棄物 (コンクリート (無筋)) 中間処理 運搬・処分	(当初) 0 m^3	→	(変更) 306 m^3