

# 契約内容表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・（工期変更）

・（内容変更）

|             |  |         |                     |
|-------------|--|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6年  | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 5 1 8 |
| 所 属         | 都市整備部都市整備課   |         |                     |
| 工 事 名       | 糸米羽坂1号線道路整備工事（3工区）   |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 中央四丁目外 地内  |         |                     |
| 工 事 種 別     | 土木一式工事   |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7年 8月15日  |         |                     |
| 工 事 概 要     | 施工延長 L=60m<br>道路土工 一式<br>排水構造物工 L=82m<br>構造物撤去工 一式<br>舗装工 A=205㎡   |         |                     |
| 工 期         | 令和 6年10月16日 ～ 令和 7年 9月30日  |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争   |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社長州興業   |         |                     |
| 契 約 金 額（税込） | 29,339,200 円   |         |                     |
| 変 更 理 由     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボックスカルバート工における路床盛土について、当初、流用土での施工を予定していたが、掘削の結果、路床盛土に適さない土であったため、盛土材の購入及び掘削土の処分を以下のとおり追加計上するもの。<br/>             購入土、処分費 （変更前） 0m<sup>3</sup> → （変更後） 20m<sup>3</sup></li> <li>・交通誘導警備員について、沿道事業所や済生会山口総合病院への出入りが想定より多いことから、安全で円滑な施工を行うために、以下のとおり追加計上するもの。<br/>             交通誘導警備員B （変更前） 234人・日 → （変更後） 312人・日</li> <li>・本路線に隣接して施工中の建築工事（済生会山口総合病院）の搬入路確保のために不測の日数を要したことから、以下のとおり工期を変更するもの。<br/>             工期 （変更前） 令和6年10月16日～令和7年8月29日<br/>             （変更後） 令和6年10月16日～令和7年9月30日</li> </ul> |         |                     |