

契約内容表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 3 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	道祖町旭通り一丁目線道路整備工事（2工区）その3		
工 事 場 所	山口市 道場門前一丁目外 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月11日		
工 事 概 要	施工延長 L = 223m 道路土工 一式 排水構造物工 L = 56m 構造物撤去工 一式 アスファルト舗装工 A = 1,299m ² インターロッキングブロック舗装工 A = 1,440m ²		
工 期	令和 7年 7月 2日 ~ 令和 8年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	99,729,300 円		
変 更 理 由	<p>1 先行して実施した地下埋設物の工事範囲を、工事着手前に現地測量したところ、既存コンクリート舗装の撤去範囲が歪な形状で、撤去・搬出のための舗装切断が必要と判明したことから、コンクリート舗装切断を追加計上するもの。</p> <p>また、水路を施工する区間については、既設水路を取り壊す際の民地側への影響を考慮し、舗装版切断工を増工するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装切断工【夜間】 (当初) L = 158m ⇒ (変更) L = 735m ・コンクリート舗装切断工【夜間】 (当初) L = 0m ⇒ (変更) L = 67m ※官民境界部 <p>2 インターロッキングブロック舗装の施工に際して、安全な歩行者通路を確保するため、道路中心を境に施工範囲を二分割する必要が生じたため、縦断方向のアスファルト舗装切断延長を増工するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装切断工【夜間】 (当初) L = 102m ⇒ (変更) L = 303m 		