

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

| | | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 6年 | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 8 6 2 |
| 所 属 | 都市整備部河川治水課 | | |
| 工 事 名 | 令和6年災害補災河第94号普通河川長楽川河川災害復旧工事外1件 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 中尾 外 地内 | | |
| 工 事 種 別 | | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 8年 3月24日 | | |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・補災河第94号普通河川長楽川河川災害復旧工事 L=7.5m ・補災河第84号普通河川寺領川河川災害復旧工事 L=5.5m | | |
| 工 期 | 令和 7年 1月 8日 ~ 令和 8年 3月27日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 有限会社三友工業 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 13,443,100 円 | | |
| 変 更 理 由 | <p>1. 建設発生土の搬出場所として公共残土処理場を指定していたが、現場着手後、処理場の容量が上限に達し、受け入れが停止されたため、搬出先を登録ストックヤードに変更することとし、処分費を増額変更するもの。 当初 変更 処分費単価 (1㎡当たり) 補災河第94号長楽川 992円→4,090円 処分費単価 (1㎡当たり) 補災河第84号寺領川 992円→3,409円</p> <p>2. 補佐河第84号寺領川において、当初基盤地盤を軟岩として想定していたが、掘削の結果、土砂であることが判明し擁壁の必要根入れを0.50mから1.0mにする必要が生じたため、重力式擁壁を増工するもの。 当初 変更 重力式擁壁 16㎡→17㎡</p> <p>上記2による地盤条件の変更に伴い、床掘 (岩塊・玉石) を床掘 (土砂) に変更するとともに、埋戻しコンクリート及び捨コンクリートを取り止めとするもの。 当初 変更 床掘り (岩塊・玉石) 10㎡→ - 埋戻しコンクリート 3㎡→ - 床掘り (土砂) - → 10㎡ 捨コンクリート 1㎡ → -</p> | | |