

契約内容表

変更回数（3回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 5 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	糸米羽坂1号線道路整備工事（4工区）		
工 事 場 所	山口市 中央四丁目外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 4月24日		
工 事 概 要	施工延長 L = 120m 道路土工 一式 排水構造物工 L = 150m 構造物撤去工 一式 アスファルト舗装工 A = 1, 785m ² ブロック舗装工 A = 28m ² 信号柱移設工 一式		
工 期	令和 7年 7月 8日 ~ 令和 8年 4月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契 約 金 額 (税 込)	82, 471, 400 円		
変 更 理 由	<p>1 交通誘導警備員について、沿道事業所や済生会山口総合病院への出入りが想定よりも多いこと及び山口中央消防署や済生会山口総合病院の緊急車両出入口が施工箇所沿線に変更となったことから、交差点部を含む施工箇所全域において安全で円滑な施工を行うために、交通誘導員を下記のとおり追加計上するもの。 交通誘導員B（変更前）180人・日 →（変更後）279人・日</p> <p>2 車道の舗装厚について、県道交差点部は基層+表層10cm、市道部は表層5cmと想定していたが、掘削の結果、県道交差点部・市道部ともに平均舗装厚が13cmであったことから、アスファルト舗装処分数量を下記のとおり変更するもの。 アスファルト舗装処分（変更前）59.1m³ →（変更後）140.9m³</p>		