

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 9 3
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	小野高芝線光円寺橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南五丁目 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月13日		
工 事 概 要	延長L = 56.8m		
工 期	令和 7年 9月25日 ~ 令和 8年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社井原組		
契約金額 (税込)	56,707,200 円		
変 更 理 由	<p>当初は地覆側面のコンクリート劣化を認め、その断面修復工を計上していたが、詳細調査の結果、令和5年度の設計時点からコンクリートの劣化が進行し、修繕を要する範囲が床板下面にまで拡大していることが判明したことから、コンクリート構造物の断面修復の工法および数量について、以下のとおり変更するもの。また、工法変更によって必要となる作業スペースを確保するために足場の構造について変更するもの。</p> <p>断面修復工 (横向き) 修復延べ体積 3.00m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup>                  断面修復工 (上向き) 修復延べ体積 0m<sup>3</sup> → 4.39m<sup>3</sup>                  主体足場 310m<sup>2</sup> → 390m<sup>2</sup>                  中段足場 310m<sup>2</sup> → 0m<sup>2</sup>                  朝顔足場 310m<sup>2</sup> → 250m<sup>2</sup>                  板張防護工 310m<sup>2</sup> → 230m<sup>2</sup>                  シート張防護工 310m<sup>2</sup> → 620m<sup>2</sup></p>		