契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・（工期変更）・（内容変更）

年　度	令和　7年	契約番号	５０７１０００７６６
所　属	都市整備部道路建設課		
工事名	菅内処分場法面対策工事		
工事場所	山口市　大内御堀　地内		
工事種別			
変更契約日	令和　8年　9月２４日		
工事概要	法面対策工　一式		
工　期	令和　8年　2月１９日　～　令和　9年　2月２６日		
入札・契約の方法	一般競争		
契約の相手方	有限会社さんけい建設		
契約金額（税込）	６２，６７０，３００　円		
変更理由	別紙のとおり		

（変更理由）

1．本工事着手時における現地調査において、法面部に設計時点からの変状が確認されたことから、対策工法の条件を見直す必要が生じたため、以下のとおり、基本調査試験工の追加と施工内容の変更を行うもの。

基本調査試験工
　（当初）　0　式　→　（変更）　1　式
アンカー工(K5-U2)
　（当初）アンカー定着長　L=6.0m　9本　　→　（変更）　アンカー体長　L=10.0m　9本
削孔(アンカー)
　（当初）φ90㎜ 平均削孔長 L=11.0m　9本　→　（変更）φ115㎜ 平均削孔長　L=15.1m　9本
法面掘削・整形工法
　（当初）従来工法(オープンカット)　　→　（変更）　セーフティークライマー工法

2．上記の現場条件の変更に伴い、施工時の安全対策及び前面道路等の近隣施設への影響を抑えるために下記の工種を追加するもの。

敷鉄板設置・撤去工	（当初）　0枚	→　（変更）	36枚
大型土のう設置・撤去工	（当初）　0枚	→　（変更）	40袋
仮設駐車場設置・撤去工	（当初）　0箇所	→　（変更）	2箇所

3．上記1及び2に伴う検討に期間を要したことから、以下のとおり工期を延伸するもの。

（当初）　令和8年2月19日　～　令和8年9月25日
（変更）　令和8年2月19日　～　令和9年2月26日