

新	旧
<p>補正内容</p> <p>工事期間中の日最高気温の状況に応じて、変更設計時に現場管理費を補正します。</p> <p>補正值(%) = 真夏日率 × 補正係数 ※小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとします。</p> <p>真夏日率：真夏日の日数 ÷ 工期</p> <p>補正係数：1. 2</p> <p>真夏日：日最高気温（夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温）が30℃以上 <u>（新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にあたっては28℃以上）</u> の日、または、暑さ指数（WBGT）が25℃以上の日</p> <p>工期：準備・後片付け期間を含めた工期（年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間は除く。）</p>	<p>補正内容</p> <p>工事期間中の日最高気温の状況に応じて、変更設計時に現場管理費を補正します。</p> <p>補正值(%) = 真夏日率 × 補正係数 ※小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとします。</p> <p>真夏日率：真夏日の日数 ÷ 工期</p> <p>補正係数：1. 2</p> <p>真夏日：日最高気温（夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温）が30℃以上 _____ の日、または、暑さ指数（WBGT）が25℃以上の日</p> <p>工期：準備・後片付け期間を含めた工期（年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間は除く。）</p>

この変更は、令和2年8月3日から適用します。